


S=1 : 200



オーバーレイ工(t=3cm 人力) A=21.8m²

P. 0		3.70	
P. 5. 0	5. 000	5.00	4. 350
同断		12. 50	
P. 14. 2	9. 200	11. 90	12. 200
P. 24. 0	9. 800	11. 80	11. 850
同断		1. 70	
P. 34. 0	10. 000	0. 70	1. 200
P. 48. 0	14. 000	0. 70	0. 700
合 計	48. 000		

数量集計

鋪裝版切斷(AS t=15cm以下) L= 8.0m (3.7+4.3)

鋪裝版破碎工(AS 小規模) $A = 250.12 \div 250.0 \text{ m}^2$

殼運搬工(AS 小規模 L=7.0km以下) $V=12.5 \div 13.0 \text{ m}^3$ (250.12×0.05)

殻処分(AS 再生骨材-53) $V = 12.5 \div 13.0 \text{ m}^3 \quad (250.12 \times 0.05)$

不陸整正(補足材有 RC-30 29mm以上34mm未満) $A = 250.12 \div 250.0m^2$

オーバーレイ工(人力舗設 再生密粒 PK-4 t=3cm) $A = 21.8 \div 22.0m^2$

表層工工(3.0m超 再生密粒 PK-3 t=5cm 小型車加算有) $A = 250.12 \div 250.0m^2$

交通管理工(昼間 B級) N=4人 (舗装版破碎～不陸～表層 交代要員含む)

四 万 十 町 役 場			
工事種別	町道本堂黒石線2舗装補修工事		
図面名称	舗装展開図	縮尺	
路線河川名	町道本堂黒石線2		
工事箇所	高岡郡四万十町 東又		
設計種別	実施図面	図 面 番 号	—
事務所名	四万十町役場		
会社名			