

舗装工展開図
S=1/800, 1/800

施工箇所（四万十町 家地川）

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 0		3. 800		
P. 10	10. 000	4. 500	4. 150	41. 50
P. 20	10. 000	8. 700	6. 600	66. 00
P. 30	10. 000	9. 600	9. 150	91. 50
P. 40	10. 000	7. 900	8. 750	87. 50
P. 50	10. 000	6. 400	7. 150	71. 50
P. 60	10. 000	4. 500	5. 450	54. 50
P. 70	10. 000	4. 400	4. 450	44. 50
P. 80	10. 000	5. 500	4. 950	49. 50
P. 90	10. 000	5. 000	5. 250	52. 50
P. 100	10. 000	4. 500	4. 750	47. 50
P. 110	10. 000	4. 000	4. 250	42. 50
P. 120	10. 000	3. 900	3. 950	39. 50
P. 130	10. 000	3. 600	3. 750	37. 50
P. 140	10. 000	4. 000	3. 800	38. 00
P. 160	20. 000	3. 800	3. 900	78. 00
P. 180	20. 000	3. 500	3. 650	73. 00
P. 200	20. 000	3. 700	3. 600	72. 00
P. 210	10. 000	7. 200	5. 450	54. 50
P. 220	10. 000	5. 800	6. 500	65. 00
P. 230	10. 000	4. 100	4. 950	49. 50
P. 240	10. 000	4. 500	4. 300	43. 00
P. 250	10. 000	5. 100	4. 800	48. 00
P. 260	10. 000	3. 800	4. 450	44. 50
P. 270	10. 000	3. 900	3. 850	38. 50
P. 280	10. 000	4. 800	4. 350	43. 50
P. 290	10. 000	4. 300	4. 550	45. 50
P. 300	10. 000	3. 600	3. 950	39. 50

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 1240	20. 000	3. 000	2. 850	57. 00
P. 1260	20. 000	3. 300	3. 150	63. 00
P. 1270	10. 000	3. 000	3. 150	31. 50
P. 1280	10. 000	3. 000	3. 000	30. 00
P. 1300	20. 000	2. 500	2. 750	55. 00
P. 1320	20. 000	2. 600	2. 550	51. 00
P. 1340	20. 000	2. 700	2. 650	53. 00
P. 1360	20. 000	2. 700	2. 700	54. 00
P. 1380	20. 000	3. 200	2. 950	59. 00
P. 1400	20. 000	3. 500	3. 350	67. 00
P. 1420	20. 000	2. 700	3. 100	62. 00
P. 1440	20. 000	2. 700	2. 700	54. 00
P. 1460	20. 000	2. 600	2. 650	53. 00
P. 1480	20. 000	2. 500	2. 550	51. 00
P. 1500	20. 000	2. 400	2. 450	49. 00
P. 1520	20. 000	2. 400	2. 400	48. 00
P. 1540	20. 000	2. 400	2. 400	48. 00
P. 1560	20. 000	2. 500	2. 450	49. 00
P. 1580	20. 000	2. 500	2. 500	50. 00
P. 1600	20. 000	2. 900	2. 700	54. 00
P. 1620	20. 000	3. 200	3. 050	61. 00

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 310	10. 000	4. 200	3. 900	39. 00
P. 320	10. 000	4. 800	4. 500	45. 00
P. 330	10. 000	4. 200	4. 500	45. 00
P. 340	10. 000	4. 100	4. 150	41. 50
P. 360	20. 000	3. 800	3. 950	79. 00
P. 370	10. 000	3. 500	3. 650	36. 50
P. 380	10. 000	3. 600	3. 550	35. 50
P. 390	10. 000	3. 600	3. 600	36. 00
P. 400	10. 000	3. 100	3. 350	33. 50
P. 420	20. 000	3. 300	3. 200	64. 00
P. 440	20. 000	3. 400	3. 350	67. 00
P. 460	20. 000	3. 600	3. 500	70. 00
P. 470	10. 000	3. 500	3. 550	35. 50
P. 480	10. 000	3. 800	3. 650	36. 50
P. 490	10. 000	4. 600	4. 200	42. 00
P. 500	10. 000	4. 000	4. 300	43. 00
P. 510	10. 000	3. 400	3. 700	37. 00
P. 518	8. 000	4. 100	3. 750	30. 00
同断	0. 000	5. 500	4. 800	
P. 523	5. 000	9. 000	7. 250	36. 25
P. 529	6. 000	8. 200	8. 600	51. 60
P. 540	11. 000	4. 900	6. 550	72. 05
P. 550	10. 000	3. 700	4. 300	43. 00
P. 560	10. 000	3. 600	3. 650	36. 50
P. 580	20. 000	3. 600	3. 600	72. 00
P. 600	20. 000	3. 600	3. 600	72. 00

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 1624	4. 000	3. 600	3. 400	13. 60
同断	0. 000	6. 600	5. 100	
P. 1630	6. 000	6. 500	6. 550	39. 30
P. 1638	8. 000	3. 000	4. 750	38. 00
P. 1650	12. 000	2. 800	2. 900	34. 80
P. 1660	10. 000	2. 400	2. 600	26. 00
P. 1680	20. 000	2. 500	2. 450	49. 00
P. 1700	20. 000	2. 500	2. 500	50. 00
P. 1720	20. 000	2. 600	2. 550	51. 00
P. 1740	20. 000	2. 700	2. 650	53. 00
P. 1760	20. 000	2. 800	2. 750	55. 00
P. 1780	20. 000	3. 000	2. 900	58. 00
P. 1792	12. 000	3. 500	3. 250	39. 00
P. 1798	6. 000	3. 400	3. 450	20. 70
P. 1801	3. 000	2. 500	2. 950	8. 85
合 計	1801. 000			6402. 00

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 620	20. 000	3. 600	3. 600	72. 00
P. 637	17. 000	4. 300	3. 950	67. 15
P. 650	13. 000	6. 200	5. 250	68. 25
P. 670	20. 000	5. 000	5. 600	112. 00
P. 680	10. 000	4. 200	4. 600	46. 00
同断	0. 000	6. 000	5. 100	
P. 690	10. 000	6. 000	6. 000	60. 00
P. 700	10. 000	3. 500	4. 750	47. 50
P. 720	20. 000	3. 700	3. 600	72. 00
P. 740	20. 000	3. 800	3. 750	75. 00
P. 760	20. 000	3. 500	3. 650	73. 00
P. 780	20. 000	3. 600	3. 550	71. 00
P. 800	20. 000	3. 800	3. 700	74. 00
P. 820	20. 000	4. 200	4. 000	80. 00
P. 830	10. 000	5. 000	4. 600	46. 00
P. 837	7. 000	6. 700	5. 850	40. 95
P. 845	8. 000	4. 000	5. 350	42. 80
P. 853	8. 000	1. 900	2. 950	23. 60
P. 860	7. 000	2. 000	1. 950	13. 65
P. 868	8. 000	2. 400	2. 200	17. 60
P. 875	7. 000	2. 300		
P. 880	5. 000	2. 200	2. 250	11. 25
P. 900	20. 000	2. 600	2. 400	48. 00
P. 910	10. 000	3. 400	3. 000	30. 00

測 点 名	距 離	幅 員	平 均 幅 員	平 積
P. 920	10. 000	3. 800	3. 600	36. 00
P. 930	10. 000	3. 000	3. 400	34. 00
P. 940	10. 000	2. 700	2. 850	28. 50
P. 950	10. 000	2. 800	2. 750	27. 50
P. 960	10. 000	2. 700	2. 750	27. 50
P. 970	10. 000	2. 500	2. 600	26. 00
P. 980	10. 000	2. 700	2. 600	26. 00
P. 1000	20. 000	2. 600	2. 650	53. 00
P. 1020	20. 000	3. 000	2. 800	56. 00
P. 1040	20. 000	2. 600	2. 800	56. 00
P. 1060	20. 000	2. 700	2. 650	53. 00
P. 1080	20. 000	2. 500	2. 600	52. 00
P. 1090	10. 000	2. 700	2. 600	26. 00
P. 1100	10. 000	3. 500	3. 100	31. 00
P. 1110	10. 000	2. 800	3. 150	31. 50
P. 1120	10. 000	2. 700	2. 750	27. 50
P. 1140	20. 000	2. 800	2. 750	55. 00
P. 1150	10. 000	6. 000	4. 400	44. 00
P. 1156	6. 000	3. 400	4. 700	28. 20
P. 1160	10. 000	3. 600	3. 500	35. 00
P. 1174	8. 000	2. 800	3. 200	25. 60
P. 1180	6. 000	2. 800	2. 800	16. 80
P. 1200	20. 000	3. 000	2. 900	58. 00
P. 1210	10. 000	3. 400	3. 200	32. 00
P. 1220	10. 000	2. 700	3. 050	30. 50

数量集計

土工（バック材掘削 小規模土工0. 28m3） V=64. 9 ≒ 65. 0 m3 （649. 0*0. 1）

土工（残土運搬処理 小規模土工0. 28m3 L=13. 0km以下） V=64. 9 ≒ 65. 0 m3

整地（受け入れ地での整地） V=64. 9 ≒ 65. 0 m3

舗装版破碎（小規模土工0. 18m3 AS t=50mm） A= 649. 0 m2

ダンプトラック運搬（小規模土工0. 28m3 AS L=13. 0km以下 ） V= 32. 45 ≒ 32. 0 m3 （ 649. 0*0. 05 ）

処分料（AS 再生骨材-81） V= 32. 45 ≒ 32. 0 m3

不陸整正（補足材無 ） A= 649. 0m2

上層路盤（歩道規格 M-30 t=10cm ） A= 649. 0m2

表層工 t=5cm 機械施工 3. 0m超 小型車加算有 A= 649. 0 m2

交通管理工（交通誘導員 B級 昼間） N= 10 人

四 万 十 町			
工事種別	令和7年度 町道羽立川線舗装工事		
図面名称	舗装工展開図	縮 尺	図示
路線河川名			
工事箇所	高知県 高岡郡四万十町 家地川		
設計種別		図 面 番 号	2
事務所名	四万十町役場 建設課		2
会社名			