

金上野見付線

ΣL=1117.2m A=4360.15m2

測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.0		3.50		
P.10	10.000	3.50	3.500	35.00
P.20	10.000	3.50	3.500	35.00
P.30	10.000	4.50	4.000	40.00
P.40	10.000	4.00	4.250	42.50
P.50	10.000	3.30	3.650	36.50
P.60	10.000	3.50	3.400	34.00
P.70	10.000	3.50	3.500	35.00
P.84	14.000	3.60	3.550	49.70
P.94	10.000	3.20	3.400	34.00
P.99	5.000	3.30	3.250	16.25
P.117	18.000	4.00	3.650	65.70
P.137	20.000	3.60	3.800	76.00
P.147	10.000	4.00	3.800	38.00
P.157	10.000	3.50	3.750	37.50
P.167	10.000	3.50	3.500	35.00
P.174.5	7.500	0.00	1.750	13.13
合 計	174.500			623.28
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.174.5		0.00		
P.182	7.500	3.50	1.750	13.13
P.200	18.000	3.50	3.500	63.00
P.220	20.000	3.20	3.350	67.00
P.230	10.000	3.50	3.350	33.50
P.235	5.000	3.80	3.650	18.25
P.237.4	2.400	0.00	1.900	4.56
合 計	62.900			199.44
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.237.4		0.00		
P.239.3	1.900	3.70	1.850	3.52
P.246.3	7.000	3.80	3.750	26.25
P.256.3	10.000	3.60	3.700	37.00
P.266.3	10.000	3.60	3.600	36.00
P.276.3	10.000	4.00	3.800	38.00
P.286.3	10.000	4.00	4.000	40.00
P.296.3	10.000	4.50	4.250	42.50
合 計	58.900			223.27
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.296.3		4.50		
P.314.7	18.400	3.80	4.150	76.36
P.334.7	20.000	3.30	3.550	71.00
P.343.7	9.000	3.50	3.400	30.60
P.354.7	11.000	3.50	3.500	38.50
P.359.7	5.000	3.70	3.600	18.00
P.364.7	5.000	5.00	4.350	21.75
P.369.7	5.000	4.90	4.950	24.75
P.374.7	5.000	4.50	4.700	23.50
合 計	78.400			304.46
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.374.7		4.50		
P.384.7	10.000	4.20	4.350	43.50
P.394.7	10.000	4.20	4.200	42.00
P.404.7	10.000	4.40	4.300	43.00
P.409.7	5.000	5.30	4.850	24.25
P.414.7	5.000	5.30	5.300	26.50
合 計	40.000			179.25
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.414.7		5.30		
P.418.7	4.000	4.60	4.950	19.80
P.428.7	10.000	3.70	4.150	41.50
P.438.7	10.000	3.40	3.550	35.50
P.458.7	20.000	3.40	3.400	68.00
P.478.7	20.000	3.50	3.450	69.00
P.498.7	20.000	4.00	3.750	75.00
P.518.7	20.000	4.00	4.000	80.00
P.538.7	20.000	4.00	4.000	80.00
P.548.7	10.000	3.50	3.750	37.50
P.553.7	5.000	4.50	4.000	20.00
P.563.7	10.000	5.00	4.750	47.50
P.573.7	10.000	4.50	4.750	47.50
P.583.7	10.000	4.10	4.300	43.00
P.593.7	10.000	6.00	5.050	50.50
P.603.7	10.000	5.00	5.500	55.00
P.613.7	10.000	4.00	4.500	45.00
P.616.3	2.600	0.00	2.000	5.20
合 計	201.600			820.00

舗装工展開図

S=1：250

測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.616.3		0.00		
P.618.9	2.600	4.00	2.000	5.20
P.630.4	11.500	3.30	3.650	41.98
P.650.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.670.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.690.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.710.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.730.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.750.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.770.4	20.000	3.50	3.400	68.00
P.780.4	10.000	3.50	3.500	35.00
P.790.4	10.000	3.80	3.650	36.50
P.810.4	20.000	3.80	3.800	76.00
P.830.4	20.000	3.30	3.550	71.00
P.850.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.870.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.890.4	20.000	3.30	3.300	66.00
P.910.4	20.000	3.90	3.600	72.00
P.916.4	6.000	4.10	4.000	24.00
P.921.4	5.000	4.80	4.450	22.25
P.926.4	5.000	5.50	5.150	25.75
P.931.4	5.000	4.10	4.800	24.00
P.937.4	6.000	4.10	4.100	24.60
P.同断		3.10		
P.939.6	2.200	3.40	3.250	7.15
P.941.9	2.300	0.00	1.700	3.91
合 計	325.600			1131.34
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.941.9		0.00		
P.944.6	2.600	3.80	1.900	4.94
P.948.7	4.200	3.60	3.700	15.54
P.同断		3.00		
P.967.2	18.500	3.00	3.000	55.50
P.987.2	20.000	3.00	3.000	60.00
P.1007.2	20.000	3.00	3.000	60.00
P.1027.2	20.000	3.00	3.000	60.00
P.1037.2	10.000	3.30	3.150	31.50
P.1047.2	10.000	3.00	3.150	31.50
P.1067.2	20.000	3.00	3.000	60.00
P.1071.2	4.000	3.00	3.000	12.00
P.1077.2	6.000	3.50	3.250	19.50
P.1085.2	8.000	3.00	3.250	26.00
P.1097.2	12.000	3.00	3.000	36.00
P.1117.2	20.000	3.00	3.000	60.00
合 計	175.300			532.48
測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
P.1117.2		3.00		
P.1138.7	21.500	3.20	3.100	66.65
P.1158.7	20.000	3.00	3.100	62.00
P.1178.7	20.000	3.00	3.000	60.00
P.1188.7	10.000	3.30	3.150	31.50
P.1198.7	10.000	3.70	3.500	35.00
P.1203.2	4.500	4.80	4.250	19.13
P.1205.2	2.000	6.80	5.800	11.60
合 計	88.000			285.88

(混合部) 混合部						
No	A	B	C	S		面積
1	6.80	18.00	20.00	22.400		60.75
合 計						60.75
総合計面積						346.63

数量集計

舗装版切断工 (AS t=15cm以下) L=20.0m

舗装版破砕工 (ﾊﾞｯｸﾙﾉ堀削 小規模) A=285.88 ≒ 286m2

殻運搬・処分 (AS殻 小規模 L=4.5km以下 渡辺ｸﾚｰﾝ) V= 14m3 (285.88×0.05)

不陸整正(補足材 RC－3 O) = 285.88 ≒ 286m³

表層工(車道・路肩 3.0m超 再生密粒度アスコン50mm 小型車加算有) A =285.88 ≒ 286m2

交通誘導員配置(B級 昼間) N= 6 人

四 万 十 町			
工事種別	令和7年度 四万十町管内一円舗装工事		
図面名称	舗装工展開図	縮尺	図示
路線河川名	町道金上野見付線		
工事箇所	高岡郡四万十町 見付		
設計種別	実施図	図面 番号	$\frac{2}{2}$
事務所名	四万十町役場		
会社名			